I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	928486	Prefeitura Municipal de Ponte Preta	Execução de passeios

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-23 (N DES.)	02	Ponte Preta/RS	20,69%	5,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
02									**200.774,04**	
1.			**DIVERSOS NA AVENIDA ANTONIO PARIS**					**-**	**200.774,04**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.817,84**	
1.1.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	3.991,91	BDI 1	4.817,84	4.817,84	RA
1.2.			**PASSEIOS - BLOCO INTERTRAVADO E=6CM**					**-**	**195.956,20**	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	92,57	50,17	BDI 1	60,55	5.605,11	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	149,22	50,17	BDI 1	60,55	9.035,27	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	376,13	50,17	BDI 1	60,55	22.774,67	RA
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	141,06	50,17	BDI 1	60,55	8.541,18	RA
1.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	292,90	50,17	BDI 1	60,55	17.735,10	RA
1.2.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	173,69	2,43	BDI 1	2,93	508,91	RA
1.2.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	186,11	2,43	BDI 1	2,93	545,30	RA
1.2.8.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	628,87	2,43	BDI 1	2,93	1.842,59	RA
1.2.9.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	156,78	2,43	BDI 1	2,93	459,37	RA
1.2.10.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	359,92	2,43	BDI 1	2,93	1.054,57	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	928486	Prefeitura Municipal de Ponte Preta	Execução de passeios

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	10-23 (N DES.)	02	Ponte Preta/RS	20,69%	5,99%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
02									**200.774,04**	
1.2.11.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	138,25	65,38	BDI 1	78,91	10.909,31	RA
1.2.12.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	146,94	65,38	BDI 1	78,91	11.595,04	RA
1.2.13.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	514,07	65,38	BDI 1	78,91	40.565,26	RA
1.2.14.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	122,96	65,38	BDI 1	78,91	9.702,77	RA
1.2.15.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	282,80	65,38	BDI 1	78,91	22.315,75	RA
1.2.16.	Composição	015	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	35,44	90,40	BDI 1	109,10	3.866,50	RA
1.2.17.	Composição	015	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	39,16	90,40	BDI 1	109,10	4.272,36	RA
1.2.18.	Composição	015	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	114,80	90,40	BDI 1	109,10	12.524,68	RA
1.2.19.	Composição	015	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	33,81	90,40	BDI 1	109,10	3.688,67	RA
1.2.20.	Composição	015	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	77,12	90,40	BDI 1	109,10	8.413,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ponte Preta/RS
Local

terça-feira, 12 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: CREA RS011.715
ART/RRT: 928486