

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|--|
| 0 | 931933 | Prefeitura Municipal de Ponte Preta | Recapemaneto asfáltico e execução de meio fio contenção | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | |
| PORTO ALEGRE | 10-23 (N DES.) | 01 | Ponte Preta/RS | 21,98% | 0,00% | 0,00% | |

KECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | 4 |
|--------|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 01 | | | | | | | | | 191.219,83 | |
| 1. | | | DIVERSOS NA AVENIDA ANTONIO PARIS | | | | , | - | 191.219,83 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 10.472,25 | |
| 1.1.1. | Composição | 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - 3,0 X 1,50 M | M2 | 4,50 | 358,39 | BDI 1 | 437,16 | 1.967,22 | |
| 1.1.2. | Composição | 002 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1,00 | 1.409,61 | BDI 1 | 1.719,44 | 1.719,44 | |
| 1.1.3. | Composição | 011 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1,00 | 1.409,61 | BDI 1 | 1.719,44 | 1.719,44 | |
| 1.1.4. | Composição | 003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1,00 | 4.153,26 | BDI 1 | 5.066,15 | 5.066,15 | RA |
| 1.2. | | | CORREÇÕES | | | | | - | 15.980,04 | |
| - | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | М3 | - | 119,73 | BDI 1 | 146,05 | - | OU |
| - | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | - | 2,25 | BDI 1 | 2,74 | - | ου |
| 1.2.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | М3 | 56,21 | 131,21 | BDI 1 | 160,05 | 8.996,41 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.517,78 | 2,25 | BDI 1 | 2,74 | 4.158,72 | RA |
| 1.2.3. | Composição | 800 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | M2 | 281,07 | 7,97 | BDI 1 | 9,72 | 2.732,00 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 10,12 | 1,45 | BDI 1 | 1,77 | 17,91 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 110,29 | 0,56 | BDI 1 | 0,68 | 75,00 | RA |
| 1.3. | | | RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO EXISTENTE | | | | | - | 133.837,06 | |
| 1.3.1. | Composição | 013 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M2 | 2.078,81 | 2,52 | BDI 1 | 3,07 | 6.381,95 | RA |
| 1.3.2. | Composição | 012 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 2.078,81 | 2,80 | BDI 1 | 3,42 | 7.109,53 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 28,06 | 1,45 | BDI 1 | 1,77 | 49,67 | |
| 1.3.4. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 305,90 | 0,56 | BDI 1 | 0,68 | 208,01 | RA |
| 1.3.5. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 72,76 | 1.213,83 | BDI 1 | 1.480,63 | 107.730,64 | RA |

PMv3.0.4 1/2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|--|
| 0 | 931933 | Prefeitura Municipal de Ponte Preta | Recapemaneto asfáltico e execução de meio fio contenção | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | |
| PORTO ALEGRE | 10-23 (N DES.) | 01 | Ponte Preta/RS | 21,98% | 0,00% | 0,00% | |

KECUKSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | \ |
|--------|--------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 01 | | | | | 191.219,83 | | | | | |
| 1.3.6. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 334,59 | 1,45 | BDI 1 | 1,77 | 592,22 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.647,03 | 0,56 | BDI 1 | 0,68 | 2.479,98 | RA |
| 1.3.8. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.018,95 | 1,52 | BDI 1 | 1,85 | 9.285,06 | RA |
| 1.4. | | | MEIO FIO | | | | | | 30.930,48 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | М | 505,40 | 50,17 | BDI 1 | 61,20 | 30.930,48 | RA |

| Encargos sociais: | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. |
|-------------------------------|---|
| | |
| Observações: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Foi considerado arredor | ndamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. |
| Siglas da Composição do In | vestimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
| | |
| | |
| Ponte Preta/RS | |
| Local | Responsável Técnico |
| | Nome: João Aleixo Bruschi |
| terça-feira, 12 de março de 2 | 2024 CREA/CAU: CREA RS011.715 |
| Data | ART/RRT: 12302903 |

PMv3.0.4 2/2