

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M2		623,93	624,86
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	34,91	34,91
SINAPI-I	4922	EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	526,58	526,58
SINAPI-I	7568	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	1,22	1,22
SINAPI-I	36888	25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	35,92	35,92
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	21,43	23,26
Composição	2	DIMENSÕES 40X40 CM (OU PROXIMO A ISSO) APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2		103,56	105,89
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,85	0,83	0,83
SINAPI-I	10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	1,0864	65,57	65,57
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,87	4,87
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407	25,60	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	21,43	23,26
Composição	3	BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2		52,95	54,81
SINAPI	87301	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0607	701,43	716,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,285	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,142	21,43	23,26
Composição	4	METÁLICA COM TEMPORIZADOR, PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO	UN		834,03	841,63
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	39,59	39,59
SINAPI-I	7568	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,22	1,22
SINAPI-I	11795	OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,377	679,24	679,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154	102,64	102,64
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2	0,00	0,00
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	25,57	27,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811	21,43	23,26
SINAPI	86900	INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	244,13	245,50
SINAPI-I	36796	FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1	239,57	239,57
Composição	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN		318,66	320,35
COTAÇÃO	04	COLUNAS COM TUBO DE 100MM, PAREDE 1,78MM EM PVC ESPECIAL COM 2 VERGALHÃO DE	M	1	300,00	300,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	27,46	30,02
Composição	6	MARRON CLARO E INF. NATURAL) ON 46 COM EPS 30MM, INCLUINDO CUMEEIRA DENTADA,	M2		168,12	168,52
COTAÇÃO	01	MARRON CLARO E INF. NATURAL) ON 46 COM EPS 30MM, INCLUINDO CUMEEIRA DENTADA,	M2	1,166	133,30	133,30
SINAPI-I	11029	DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,99	1,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	21,43	23,26
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	25,07	27,36
SINAPI	93281	1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	32,89	36,07
SINAPI	93282	1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	31,93	35,11
Composição	7	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2		100,92	102,34
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	97,00	97,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	87,72	87,72
COTAÇÃO	02	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	1,03	75,00	75,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	22,69	24,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	21,43	23,26
SINAPI	91277	KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,32	10,32
SINAPI	91278	KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	0,72	0,72
SINAPI	91283	CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X	CHP	0,0491	11,19	11,19
SINAPI	91285	CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X	CHI	0,1371	1,11	1,11
Composição	10	REEQUADRO DE PORTA OU JANELA COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		25,46	27,66
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,659	25,72	28,07
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	21,43	23,26
sinapi	88629	AF_08/2019	M3	0,002	722,10	737,78
Composição	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		3.320,10	3.705,40
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	108,26	120,79
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	115,49	128,96
Composição	12	JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3		761,68	782,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,425	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,882	21,43	23,26
SINAPI	90586	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,34	1,33	1,33
SINAPI	90587	POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,101	0,53	0,53
SINAPI	94965	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,16	548,72	557,58
Composição	13	REBOCO FINO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2-6, PREPARO MECÂNICO	M2		27,62	29,42
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0061	97,00	97,00
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,055	97,00	97,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,11	1,00	1,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	21,43	23,26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	14	LUMINÁRIA LED 24W DE EMBUTIR, PLAFON QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		51,81	53,50
COTAÇÃO	03	Painel Plafon Led 24w Quadrado Embutir Branco Frio Luminária	UN	1	33,15	33,15
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	27,46	30,02
Composição	15	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M		117,94	119,70
SINAPI-I	20232	EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1	94,81	94,81
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,29	2,55	2,55
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	25,57	27,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	21,43	23,26
Composição	16	COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M		144,04	147,03
SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,04	106,27	106,27
SINAPI	87283	PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	M3	0,006	519,46	533,14
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419	25,57	27,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	21,43	23,26
SINAPI	91692	DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,021	37,56	41,27
SINAPI	91693	DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,398	36,24	39,95

23/07/2025

Data

Responsável Técnico: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: CREA RS 011.715