Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA
CNPJ: 93.539.161/0001-39
Av. Severino Senhori, 299 CEP: 99735-000
Fone: (54) 3568-0008
E-mail: administracao@pontepreta.rs.gov.br

MURAL PÚBLICO MUNICIPAL

Modalidade ....: Dispensa Pequeno Valor
Número da Modalidade.: 47/2026
Número da Licitação .: 80/2026
Data de Publicação ..: 21/10/2026
Data de Retirada ....: 21/10/2026

Data de Abertura das Propostas ....: 21/10/2026
Horário de Abertura das Propostas..: 10:00

Objetivo:
Fornecimento, instalação, manutenção e retirada de enfeites natalinos, para o Natal 2026.
Esta licitação será avaliada pelo menor preço Global.

_____
Josiel Fernando Griseli
Prefeito Municipal

Item	Código	Quantidade	Un.	Especificação
1	24475	1,0000	UN	Portal Papai Noel. Portal animado em forma de telhado com escadas s nos dois lados da rua fechando em um telhado atravessando a rua; três Papai Noel subindo as escadas de cada lado; dois laços com bolas em cima do telhado; escrita tema "PONTE PRETA" em meio dos laços; três Papai Noel com saco de presente de cada lado dos laços; estrutura feita de ferro reforçado; estrutura pintada de branco; 2 postes de madeira; estrutura de atravessia de rua; figuras contornadas de mangueira LED; Papai Noel na cor vermelho; telhado na cor branco quente (3000K); escada na cor branco frio (6500K); caixa com equipamento de comando da animação do portal; com 5,5m de altura; comprimento em 11,5m.
2	23165	2.300,0000	MT	Mangueira led 30 leds por metro, leds deitado, 220V, cor verde.
3	23166	100,0000	UN	Abraçadeira nylon, cor branca, 150mm
4	23167	50,0000	UN	Relé fotoelétrico com base, 220V
5	21329	20,0000	UN	CASCATA LED Cascata 400 LEDS 10 metros; cor branco; 220v.
6	21330	8,0000	UN	CORTINA DE LED Cortina de LED branco quente (3000k);220v; 3x2m.
7	17332	800,0000	MT	Cabo PP 2x1mm 750V; usado para ligações e alimentações elétricas.
8	24473	24,0000	UN	Cordão com 300 leds 30m; fio verde; IP67; cor branco quente; 220V
9	24474	20,0000	UN	Cordão com 100 leds 10m; fio branco; IP67; cor branco frio; 220V
10	23170	1,0000	UN	Mão de obra para instalação das figuras natalinas e retirada no final da temporada com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Validade da Proposta ..: 60 dias
Condições de Pagamento.: Conforme contrato
Prazo de Entrega .....: 21/10/2026
Local de Entrega .....: Prefeitura Municipal de Ponte Preta